แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ WIM สถานีตรวจสอบน้ำหนักมหาสารคาม (ขาเข้า) จ.มหาสารคาม ๑ แห่ง สถานีตรวจสอบน้ำหนักยโสธร (ขาออก) จ.ยโสธร ๑ แห่ง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง

๓. เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเกิดประโยชน์แก่ทางราชการสูงสุด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๓,๙๕๙,๘๓๙.๗๙ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ ปร.๔

๖.๒ แบบ ปร.๑ (ก)

๖.๓ แบบ ปร.๑

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายปิยะพงษ์ ถึงแสง	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	ประธานกรรมการฯ
๗.๒ นายปิยวรรณ เครือระยา	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นายเทวินทร์ เมืองกลาง	พนักงานโยธา	กรรมการ
๗.๔ นายไอศูรย์ อศูรย์	พนักงานโยธา	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ WIM

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ WIM สถานีตรวจสอบน้ำหนักมหาสารคาม (ขาเข้า) จ.มหาสารคาม 1 แห่ง
สถานีตรวจสอบน้ำหนักยโสธร (ขาออก) จ.ยโสธร 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสอบน้ำหนักมหาสารคาม (ขาเข้า) จ.มหาสารคาม 1 แห่ง, สถานีตรวจสอบน้ำหนักยโสธร (ขาออก) จ.ยโสธร 1 แห่ง

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

แบบ ปร.1 และ ปร.1 (ก) ที่แ มีจำนวน 8 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๙

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่าบำรุง	หมายเหตุ
1	สถานีตรวจสอบน้ำหนักมหาสารคาม (ขาเข้า) จ.มหาสารคาม 1 แห่ง	1,878,665.04	
2	สถานีตรวจสอบน้ำหนักยโสธร (ขาออก) จ.ยโสธร 1 แห่ง	2,081,174.75	

สรุป			
	รวมค่าบำรุง	3,959,839.79	
	ปรับลดยอด	-	
	ราคาการกลาง	3,959,839.79	
(สามล้านเก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสามสิบเก้าบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)			

ลงนาม.....
(นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)
ประธานกรรมการฯ

ลงนาม.....
(นายปิยวรรณ เครือระยา)
กรรมการฯ

ลงนาม.....
(นายเทวินทร์ เมืองกลาง)
กรรมการฯ

ลงนาม.....
(นายไอศูรย์ อศูรย์)
กรรมการและเลขานุการฯ

แบบสรุปค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ WIM

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ WIM สถานีตรวจสอบน้ำหนักมหาสารคาม (ขาเข้า) จ.มหาสารคาม 1 แห่ง
สถานีตรวจสอบน้ำหนักโสธร (ขาออก) จ.ยโสธร 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสอบน้ำหนักมหาสารคาม (ขาเข้า) จ.มหาสารคาม 1 แห่ง, สถานีตรวจสอบน้ำหนักโสธร (ขาออก) จ.ยโสธร 1 แห่ง

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

แบบ ปร.1 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๙

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	Factor F	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	**สถานีตรวจสอบน้ำหนักมหาสารคาม (ขาเข้า) จ.มหาสารคาม 1 แห่ง**						
	1.1 ค่าบำรุงรักษาสถานีตรวจสอบน้ำหนักระบบ WIM	1	งาน	666,166.65	1.3000	866,016.64	
	1.2 ค่าบริหารจัดการในส่วนของผู้รับจ้าง	1	งาน	140,650.00	1.0000	140,650.00	
	1.3 ค่าปรับปรุงบำรุงรักษาอื่นๆ	1	งาน	670,768.00	1.3000	871,998.40	
					รวมรวมเป็นเงิน	1,878,665.04	
					ปรับลดยอด	-	
					รวมเป็นเงินสุทธิ	1,878,665.04	
					(หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยหกสิบห้าบาทสี่สตางค์)		

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

ค่างานต้นทุน	2.83	ล้านบาท
เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00	%
เงินหลักประกันผลงานหัก	10.00	%
ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00	%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00	%
ค่า Factor F =	1.3000	

ลงนาม.....
(นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)
ประธานกรรมการฯ

ลงนาม.....
(นายปิยวรรณ เครือระยา)
กรรมการฯ

ลงนาม.....
(นายเทวินทร์ เมืองกลาง)
กรรมการฯ

ลงนาม.....
(นายไอศูรย์ อศูรย์)
กรรมการและเลขานุการฯ

แบบสรุปค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ WIM

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ WIM สถานีตรวจสอบน้ำหนักมหาสารคาม (ขาเข้า) จ.มหาสารคาม 1 แห่ง, สถานีตรวจสอบน้ำหนักยโสธร (ขาออก) จ.ยโสธร 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสอบน้ำหนักมหาสารคาม (ขาเข้า) จ.มหาสารคาม 1 แห่ง, สถานีตรวจสอบน้ำหนักยโสธร (ขาออก) จ.ยโสธร 1 แห่ง

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

แบบ ปร.1 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๙

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	Factor F	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
2	**สถานีตรวจสอบน้ำหนักยโสธร (ขาออก) จ.ยโสธร 1 แห่ง**						
	2.1 ค่าบำรุงรักษาสถานีตรวจสอบน้ำหนักระบบ WIM	1	งาน	637,833.35	1.3000	829,183.35	
	2.2 ค่าบริหารจัดการในส่วนของผู้รับจ้าง	1	งาน	140,650.00	1.0000	140,650.00	
	2.3 ค่าปรับปรุงบำรุงรักษาอื่นๆ	1	งาน	854,878.00	1.3000	1,111,341.40	
					รวมรวมเป็นเงิน	2,081,174.75	
					ปรับลดยอด	-	
					รวมเป็นเงินสุทธิ	2,081,174.75	
					(สองล้านแปดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่บาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)		

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

ค่างานต้นทุน	2.83	ล้านบาท
เงินล่วงหน้าจ่าย	15.00	%
เงินหลักประกันผลงานหัก	10.00	%
ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00	%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00	%
ค่า Factor F =	1.3000	

ลงนาม.....
(นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)
ประธานกรรมการฯ

ลงนาม.....
(นายปิยวรรณ เครือระยา)
กรรมการฯ

ลงนาม.....
(นายเทวินทร์ เมืองกลาง)
กรรมการฯ

ลงนาม.....
(นายไอศูรย์ อศูรย์)
กรรมการและเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ WIM

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ WIM สถานีตรวจสอบน้ำหนักมหาสารคาม (ขาเข้า) จ.มหาสารคาม 1 แห่ง
สถานีตรวจสอบน้ำหนักยโสธร (ขาออก) จ.ยโสธร 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสอบน้ำหนักมหาสารคาม (ขาเข้า) จ.มหาสารคาม 1 แห่ง, สถานีตรวจสอบน้ำหนักยโสธร (ขาออก) จ.ยโสธร 1 แห่ง

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ

เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๙

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ค่าบำรุงรักษา	หมายเหตุ
1	**สถานีตรวจสอบน้ำหนักมหาสารคาม (ขาเข้า) จ.มหาสารคาม 1 แห่ง**						
1.1	**ค่าบำรุงรักษาสถานีตรวจสอบน้ำหนักระบบ WIM**						
	1.1.1 WEIGH IN MOTION (WIM) FOR WIM						
	- WIM SORTING SYSTEM FOR WIM	2	ระบบ	3,835,000.00	7,670,000.00	767,000.00	
	- WIM AXIAL WEIGH SENSOR SYSTEM FOR WIM	2	ระบบ	785,000.00	1,570,000.00	157,000.00	
	- WIM DATA COLLECTION SYSTEM FOR WIM	1	ระบบ	1,080,000.00	1,080,000.00	108,000.00	
	- WIM ELECTRONICS FOR WIM	1	ระบบ	1,650,000.00	1,650,000.00	165,000.00	
	1.1.2 ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) FOR WIM						
	- กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบปรับมุมมอง สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ	1	ชุด	61,000.00	61,000.00	6,100.00	
	- กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 2 สำหรับใช้ในงาน รักษาความปลอดภัย วิเคราะห์ภาพ และงานอื่นๆ	2	ชุด	53,000.00	106,000.00	10,600.00	
	- NETWORK VIDEO RECORDER	1	ชุด	261,000.00	261,000.00	26,100.00	
	1.1.3 ระบบควบคุมการอ่านป้ายทะเบียน (License Plate Recognition System) FOR WIM						
	- ระบบควบคุมการอ่านป้ายทะเบียน	2	ระบบ	295,000.00	590,000.00	59,000.00	
	- LPR Camera	2	ชุด	180,000.00	360,000.00	36,000.00	
	1.1.4 ระบบป้าย Variable Message Sign (VMS)						
	- ป้ายแสดงสัญญาณชนิด VMS (Full Color)	2	ชุด	680,000.00	1,360,000.00	136,000.00	
	- ระบบควบคุมป้าย VMS (Full Color)	2	ระบบ	150,000.00	300,000.00	30,000.00	
	1.1.5 ระบบควบคุมการบริหารข้อมูลและการรายงานสำหรับ WIM						
	- ระบบควบคุมการบริหารข้อมูลสำหรับ WIM	1	ระบบ	350,000.00	350,000.00	35,000.00	
	- ระบบรายงานผลสำหรับ WIM	1	ระบบ	200,000.00	200,000.00	20,000.00	
	- ระบบแสดงผลและประมวลผลข้อมูลสำหรับ WIM	1	ระบบ	350,000.00	350,000.00	35,000.00	
	- ตู้ Cabinet พร้อมระบบเครื่องปรับอากาศ	1	ชุด	80,000.00	80,000.00	8,000.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	**(บาท /**	12	**เดือน)**	**15,988,000.00**	**1,598,800.00**	
	หรือ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	**(บาท /**	1	**เดือน)**	**1,332,333.33**	**133,233.33**	
	หรือ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	**(บาท /**	5	**เดือน)**	**6,661,666.65**	**666,166.65**	

ลงนาม.....
(นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)
ประธานกรรมการฯ

ลงนาม.....
(นายปิยวรรณ เครือระยา)
กรรมการฯ

ลงนาม.....
(นายเทวินทร์ เมืองกลาง)
กรรมการฯ

ลงนาม.....
(นายไอศูรย์ อศูรย์)
กรรมการและเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ WIM

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ WIM สถานีตรวจสอบน้ำหนักมหาสารคาม (ขาเข้า) จ.มหาสารคาม 1 แห่ง
สถานีตรวจสอบน้ำหนักยโสธร (ขาออก) จ.ยโสธร 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสอบน้ำหนักมหาสารคาม (ขาเข้า) จ.มหาสารคาม 1 แห่ง, สถานีตรวจสอบน้ำหนักยโสธร (ขาออก) จ.ยโสธร 1 แห่ง

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ

เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๙

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายละเอียด	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ค่าบำรุงรักษา	หมายเหตุ
2	**สถานีตรวจสอบน้ำหนักยโสธร (ขาออก) จ.ยโสธร 1 แห่ง**						
2.1	**ค่าบำรุงรักษาสถานีตรวจสอบน้ำหนักระบบ WIM**						
	2.1.1 WEIGH IN MOTION (WIM) FOR WIM						
	- WIM SORTING SYSTEM FOR WIM	2	ระบบ	3,835,000.00	7,670,000.00	767,000.00	
	- WIM AXIAL WEIGH SENSOR SYSTEM FOR WIM	2	ระบบ	785,000.00	1,570,000.00	157,000.00	
	- WIM DATA COLLECTION SYSTEM FOR WIM	1	ระบบ	1,080,000.00	1,080,000.00	108,000.00	
	- WIM ELECTRONICS FOR WIM	1	ระบบ	1,650,000.00	1,650,000.00	165,000.00	
	2.1.2 ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) FOR WIM						
	- กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบปรับมุมมอง สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ	1	ชุด	61,000.00	61,000.00	6,100.00	
	- กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร แบบที่ 2 สำหรับใช้ในงาน รักษาความปลอดภัย วิเคราะห์ภาพ และงานอื่นๆ	2	ชุด	53,000.00	106,000.00	10,600.00	
	- NETWORK VIDEO RECORDER	1	ชุด	261,000.00	261,000.00	26,100.00	
	2.1.3 ระบบควบคุมการอ่านป้ายทะเบียน (License Plate Recognition System) FOR WIM						
	- ระบบควบคุมการอ่านป้ายทะเบียน	2	ระบบ	295,000.00	590,000.00	59,000.00	
	- LPR Camera	2	ชุด	180,000.00	360,000.00	36,000.00	
	2.1.4 ระบบป้าย Variable Message Sign (VMS)						
	- ป้ายแสดงสัญญาณชนิด VMS (Full Color)	1	ชุด	680,000.00	680,000.00	68,000.00	
	- ระบบควบคุมป้าย VMS (Full Color)	2	ระบบ	150,000.00	300,000.00	30,000.00	
	2.1.5 ระบบควบคุมการบริหารข้อมูลและการรายงานสำหรับ WIM						
	- ระบบควบคุมการบริหารข้อมูลสำหรับ WIM	1	ระบบ	350,000.00	350,000.00	35,000.00	
	- ระบบรายงานผลสำหรับ WIM	1	ระบบ	200,000.00	200,000.00	20,000.00	
	- ระบบแสดงผลและประมวลผลข้อมูลสำหรับ WIM	1	ระบบ	350,000.00	350,000.00	35,000.00	
	- ตู้ Cabinet พร้อมระบบเครื่องปรับอากาศ	1	ชุด	80,000.00	80,000.00	8,000.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	**(บาท /**	**12**	**เดือน)**	**15,308,000.00**	**1,530,800.00**	
	หรือ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	**(บาท /**	**1**	**เดือน)**	**1,275,666.67**	**127,566.67**	
	หรือ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	**(บาท /**	**5**	**เดือน)**	**6,378,333.35**	**637,833.35**	

ลงนาม.....
(นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)
ประธานกรรมการฯ

ลงนาม.....
(นายปิยวรรณ เครือระยา)
กรรมการฯ

ลงนาม.....
(นายเทวินทร์ เมืองกลาง)
กรรมการฯ

ลงนาม.....
(นายไอศูรย์ อศูรย์)
กรรมการและเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ WIM

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ WIM สถานีตรวจสอบน้ำหนักมหาสารคาม (ขาเข้า) จ.มหาสารคาม 1 แห่ง
สถานีตรวจสอบน้ำหนักยโสธร (ขาออก) จ.ยโสธร 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสอบน้ำหนักมหาสารคาม (ขาเข้า) จ.มหาสารคาม 1 แห่ง, สถานีตรวจสอบน้ำหนักยโสธร (ขาออก) จ.ยโสธร 1 แห่ง

แบบเลขที่ - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ

เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๙

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	จำนวน (วัน)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
1	**สถานีตรวจสอบน้ำหนักมหาสารคาม (ขาเข้า) จ.มหาสารคาม 1 แห่ง**						
1.2	**ค่าบริหารจัดการในส่วนของผู้รับจ้าง**						
	1.2.1 ค่าจ้างบุคลากร						
	- วิศวกร	1	คน	4	1,000.00	4,000.00	
	- ช่างเทคนิค	1	คน	4	800.00	3,200.00	
	- ผู้ช่วยช่างเทคนิค	3	คน	4	500.00	6,000.00	
	- ค่าที่พักบุคลากรในสนาม	5	คน	3	750.00	11,250.00	
	- ค่าเช่ารถ รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1	คัน	4	920.00	3,680.00	
	รวมเป็นเงินต่อ			**1**	**เดือน**	**28,130.00**	
	รวมเป็นเงินต่อ			**5**	**เดือน**	**140,650.00**	

ลงนาม.....
(นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)
ประธานกรรมการฯ

ลงนาม.....
(นายปิยวรรณ เครือระยา)
กรรมการฯ

ลงนาม.....
(นายเทวินทร์ เมืองกลาง)
กรรมการฯ

ลงนาม.....
(นายไอศูรย์ อศูรย์)
กรรมการและเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ WIM

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ WIM สถานีตรวจสอบน้ำหนักมหาสารคาม (ขาเข้า) จ.มหาสารคาม 1 แห่ง
สถานีตรวจสอบน้ำหนักยโสธร (ขาออก) จ.ยโสธร 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสอบน้ำหนักมหาสารคาม (ขาเข้า) จ.มหาสารคาม 1 แห่ง, สถานีตรวจสอบน้ำหนักยโสธร (ขาออก) จ.ยโสธร 1 แห่ง **แบบเลขที่** - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ **เมื่อวันที่** ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๙

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	จำนวน (วัน)	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
2	**สถานีตรวจสอบน้ำหนักยโสธร (ขาออก) จ.ยโสธร 1 แห่ง**						
2.2	**ค่าบริหารจัดการในส่วนของผู้รับจ้าง**						
	2.2.1 ค่าจ้างบุคลากร						
	- วิศวกร	1	คน	4	1,000.00	4,000.00	
	- ช่างเทคนิค	1	คน	4	800.00	3,200.00	
	- ผู้ช่วยช่างเทคนิค	3	คน	4	500.00	6,000.00	
	- ค่าที่พักบุคลากรในสนาม	5	คน	3	750.00	11,250.00	
	- ค่าเช่ารถ รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1	คัน	4	920.00	3,680.00	
			รวมเป็นเงินต่อ	**1**	**เดือน**	**28,130.00**	
			รวมเป็นเงินต่อ	**5**	**เดือน**	**140,650.00**	

ลงนาม.....
(นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)
ประธานกรรมการฯ

ลงนาม.....
(นายปิยวรรณ เครือระยา)
กรรมการฯ

ลงนาม.....
(นายเทวินทร์ เมืองกลาง)
กรรมการฯ

ลงนาม.....
(นายไอศูรย์ อศูรย์)
กรรมการและเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ WIM

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ WIM สถานีตรวจสอบน้ำหนักมหาสารคาม (ขาเข้า) จ.มหาสารคาม 1 แห่ง
สถานีตรวจสอบน้ำหนักยโสธร (ขาออก) จ.ยโสธร 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสอบน้ำหนักมหาสารคาม (ขาเข้า) จ.มหาสารคาม 1 แห่ง, สถานีตรวจสอบน้ำหนักยโสธร (ขาออก) จ.ยโสธร 1 แห่ง **แบบเลขที่** - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ **เมื่อวันที่** ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๙

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
2	**สถานีตรวจสอบน้ำหนักยโสธร (ขาออก) จ.ยโสธร 1 แห่ง**					
2.3	**ค่าปรับปรุงบำรุงรักษาอื่นๆ**					
	2.3.1 ระบบ WEIGH-IN-MOTION (WIM)					
	- Single Load Cell	1.00	ชุด	405,768.00	405,768.00	
	- งานซ่อมแซมและปรับปรุง WIM CONTROL SYSTEM FOR WIM	1.00	ชุด	135,000.00	135,000.00	
	- งานซ่อมแซมและปรับปรุง ป้ายแสดงสัญญาณชนิด VMS (Full Color)	1.00	ชุด	184,110.00	184,110.00	
	- สอบเทียบความเที่ยงตรง	1.00	งาน	130,000.00	130,000.00	
				รวมเป็นเงิน	**854,878.00**	

ลงนาม.....
(นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)
ประธานกรรมการฯ

ลงนาม.....
(นายปิยวรรณ เครือระยา)
กรรมการฯ

ลงนาม.....
(นายเทวินทร์ เมืองกลาง)
กรรมการฯ

ลงนาม.....
(นายไอศูรย์ อศูรย์)
กรรมการและเลขานุการฯ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ WIM

กลุ่มงาน ฝ่ายแผนงานและพัฒนาระบบควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

ชื่อโครงการ ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ WIM สถานีตรวจสอบน้ำหนักมหาสารคาม (ขาเข้า) จ.มหาสารคาม 1 แห่ง, สถานีตรวจสอบน้ำหนักยโสธร (ขาออก) จ.ยโสธร 1 แห่ง

สถานที่ก่อสร้าง สถานีตรวจสอบน้ำหนักมหาสารคาม (ขาเข้า) จ.มหาสารคาม 1 แห่ง, สถานีตรวจสอบน้ำหนักยโสธร (ขาออก) จ.ยโสธร 1 แห่ง **แบบเลขที่** - (รายละเอียดตามข้อกำหนด) -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ **เมื่อวันที่** ๒๒ ๓ค ๒๕๖๙

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
1	**สถานีตรวจสอบน้ำหนักมหาสารคาม (ขาเข้า) จ.มหาสารคาม 1 แห่ง**					
1.3	**ค่าปรับปรุงบำรุงรักษาอื่นๆ**					
	1.3.1 ระบบ WEIGH-IN-MOTION (WIM)					
	- Single Load Cell	1.00	ชุด	405,768.00	405,768.00	
	- งานซ่อมแซมและปรับปรุง WIM CONTROL SYSTEM FOR WIM	1.00	ชุด	135,000.00	135,000.00	
	- สอบเทียบความเที่ยงตรง	1.00	งาน	130,000.00	130,000.00	
				รวมเป็นเงิน	**670,768.00**	

ลงนาม.....
(นายปิยะพงษ์ ถึงแสง)
ประธานกรรมการฯ

ลงนาม.....
(นายปิยวรรณ เครือระยา)
กรรมการฯ

ลงนาม.....
(นายเทวินทร์ เมืองกลาง)
กรรมการฯ

ลงนาม.....
(นายไอศูรย์ อศูรย์)
กรรมการและเลขานุการฯ