แบบ บก.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** งานแก้ไขปัญหาคอสะพานและโครงสร้างชั้นทาง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 สายบางปะอิน - นครราชสีมา ระหว่าง กม. 0+000 – 34+200 เป็นช่วงๆ
2. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** ฝ่ายบริหารการดำเนินงาน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
3. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 26,300,000.00 บาท
4. **ลักษณะงานโดยสังเขป** ดำเนินการแก้ไขปัญหาคอสะพานและโครงสร้างชั้นทาง โดยใช้วัสดุ CLSM และ วัสดุ PU Foam
5. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** – ๕ พ.ย. ๒๕๖๙ **เป็นเงิน** 26,299,645.99 **บาท**
6. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
   - 6.1 แบบสรุปประมาณการก่อสร้าง โดยคณะกรรมการราคากลาง (แบบ ปร.6) จำนวน 1 แผ่น
   - 6.2 แบบสรุปค่างานก่อสร้าง (แบบ ปร.5) จำนวน - แผ่น
   - 6.3 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4) จำนวน 1 แผ่น
7. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
   - 7.1 นายพัชรายุทธ์ จันทน์หอม
   - 7.2 นายวันเสด็จ บุณยะวันตัง
   - 7.3 นางสาวปาวีเรียน มุดเจริญ
   - 7.4 นายพรเฉลิม สุชาโต

(ลงชื่อ) _____
(นายพัชรายุทธ์ จันทน์หอม)

(ลงชื่อ) _____
(นายวันเสด็จ บุณยะวันตัง)

(ลงชื่อ) _____
(นางสาวปาวีเรียน มุดเจริญ)

(ลงชื่อ) _____
(นายพรเฉลิม สุชาโต)

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆและกำไรไว้ด้วยแล้ว)

ชื่อโครงการ งานแก้ไขปัญหาคอสะพานและโครงสร้างชั้นทาง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 สายบางปะอิน - นครราชสีมา ระหว่าง กม. 0+000 – 34+200 เป็นช่วงๆ

หน่วยงาน กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง กรมทางหลวง

หมวดที่	รายการงาน	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	DIVISION 1 - REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES	-	
2	DIVISION 2 - EARTHWORK	-	
3	DIVISION 3 - SUBBASE AND BASE COURSES	-	
4	DIVISION 4 - SURFACE COURSES	-	
5	DIVISION 5 - STRUCTURES	-	
6	DIVISION 6 - MISCELLANEOUS	26,144,102.68	
7	DIVISION 8 - TRAFFIC MANAGEMANT DURING CONTRUCTION	62,743.31	
8	DIVISION 9 - ค่าใช้จ่ายพิเศษ	92,800.00	
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6%		
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....15%		
	เงินประกันผลงานหัก.....10%		
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%		
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ**	**26,299,645.99**	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ยี่สิบหกล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยสี่สิบห้าบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)		

(ลงชื่อ) _____
(นายพัชรายุทธ์ จันทน์หอม)

(ลงชื่อ) _____
(นายวันเสด็จ บุณยะวันตัง)

(ลงชื่อ) _____
(นางสาวปาวีเรียน มุดเจริญ)

(ลงชื่อ) _____
(นายพรเฉลิม สุชาโต)

บัญชีรายการก่อสร้าง (ซึ่งรวมค่าวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน ภาษีประเภทต่างๆและกำไรไว้ด้วยแล้ว)

งานแก้ไขปัญหาคอสะพานและโครงสร้างชั้นทาง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 สายบางปะอิน - นครราชสีมา ระหว่าง กม. 0+000 – 34+200 เป็นช่วงๆ

	รายการและราคาต่อหน่วย	หน่วย	รวมปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ราคาต่อหน่วยคูณค่า F	ราคากลาง (บาท)
6	MISCELLANEOUS.							
6.1	งานอุดโพรงใต้ผิวจราจร ด้วยวัสดุ CONCRETE (CLSM)	ลบ.ม.	1,062.000	4,558.270	4,840,882.74	1.2474	5,685.98	6,038,510.76
	เป็นเงิน ..... บาท ..... สตางค์ต่อหน่วย							
6.2	งานปิดซ่อมโพรงอุดรอยรั่วด้วยสารโพลียูรีเทน (PU Foam)	กก.	17,729.720	782.01	13,864,818.34	1.2474	975.47	17,294,809.96
	เป็นเงิน ..... บาท ..... สตางค์ต่อหน่วย							
6.3	วัสดุป้องกัน แนว SLOPE	ลบ.ม.	518.000	4,350.03	2,253,315.54	1.2474	5,426.22	2,810,781.96
	เป็นเงิน ..... บาท ..... สตางค์ต่อหน่วย							
8	TRAFFIC MANAGEMANT DURING CONTRUCTION							
8.1	TRAFFIC SIGNS DURING CONSTRUCTION	P.S.	1.000	29,164.28	29,164.28	1.2474	36,379.52	36,379.52
	เป็นเงิน ..... บาท ..... สตางค์ต่อหน่วย							
8.2	TRAFFIC CONTROL DEVICES DURING CONSTRUCTION	P.S.	1.000	21,135.00	21,135.00	1.2474	26,363.79	26,363.79
	เป็นเงิน ..... บาท ..... สตางค์ต่อหน่วย							
9	ค่าใช้จ่ายพิเศษ							
9.1	ค่าเช่าเครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกในการควบคุมงาน	P.S.	1.000	82,800.00	82,800.00	1.0000	82,800.00	82,800.00
	เป็นเงิน ..... บาท ..... สตางค์ต่อหน่วย							
9.3	ค่าใช้จ่ายป้ายแสดงรูปแบบขนาดย่อของโครงการ และ/หรือ รูปจำลองขนาดย่อของโครงการ	L.S.	1.000	10,000.00	10,000.00	1.0000	10,000.00	10,000.00
	เป็นเงิน ..... บาท ..... สตางค์ต่อหน่วย							
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				**21,102,115.90**			**26,299,645.99**
	ยี่สิบหกล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยสี่สิบห้าบาทเก้าสิบเก้าสตางค์							

(1) ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	=	92,800.00	บาท
(2) ค่างานต้นทุนงานทางและงานโยธา	=	21,009,315.90	บาท
(3) ต้นทุนงานสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-	บาท
(4) รวมค่างานต้นทุนทั้งหมด	=	21,102,115.90	บาท
(5) F งานทางที่ใช้คำนวณราคากลาง	=	1.2474	บาท

..... ประธานกรรมการ	..... กรรมการ	..... กรรมการ	..... กรรมการและเลขานุการ
(นายพัชรายุทธ์ จันทน์หอม)	(นายวันเสด็จ บุณยะวันตัง)	(นางสาวปาวีเรียน มุดเจริญ)	(นายพรเฉลิม สุชาโต)

หมายเหตุ

1. ในการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการข้างต้นไม่เป็นการผูกพันว่า กรมทางหลวงจะต้องจ้างหรือลงนามในสัญญา
2. หากมีข้อขัดข้องหรือสาเหตุประการใด ที่ทำให้กรมทางหลวงไม่อาจจ้างหรือลงนามในสัญญาได้ ผู้เสนอราคาให้ความยินยอมว่าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากกรมทางหลวงทั้งสิ้น
3. ~~ผู้รับจ้างต้องจัดหาสำนักงานชั่วคราวแบบตู้คอนเทนเนอร์หรือก่อสร้างที่พักอาศัยและสำนักงานชั่วคราว, ที่พักชั่วคราวเพื่อใช้ประโยชน์ของผู้ว่าจ้าง พร้อมทั้งจัดให้มีสาธารณูปโภค อาทิ ไฟฟ้าแสงสว่าง น้ำอุปโภคและบริโภค โทรศัพท์และอุปกรณ์ เครื่องใช้ตามสัญญาจ้างหรือตามสมควรแก่กรณีให้แล้วเสร็จก่อนการส่งงานงวดที่ 1 ด้วยทุนทรัพย์ของผู้รับจ้าง (รายละเอียดตามประกาศ) อนึ่ง สถานที่ตั้งสำนักงานจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมทางหลวงก่อน~~

   ~~3.1 รายละเอียดรายการ~~

   ~~3.1.1 ค่าบริการ Internet ผู้รับจ้างต้องจัดให้มี Internet ในบริเวณสำนักงานชั่วคราว ที่ความเร็ว Package Speed 1 Gbps/700 Mbps หรือดีกว่า หรือกรณีไม่อยู่ในพื้นที่ให้บริการ ค่าบริการ Internet 4G ไม่จำกัดข้อมูล ความเร็ว Package ความเร็วสูงสุด 100 Mbps หรือดีกว่า~~

   ~~3.1.2 ค่าเช่าสำนักงานชั่วคราว ผู้รับจ้างสามารถเลือกดำเนินการได้ตามกรณี ดังนี้~~

   ~~3.1.2.1 ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์สภาพใหม่ รวมตกแต่ง พร้อมจัดหาเฟอร์นิเจอร์ตามลักษณะการใช้งาน โดยได้รับความเห็นชอบจากนายช่างโครงการ พื้นที่ตู้คอนเทนเนอร์รวมต้องไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม. ประกอบด้วยส่วนต่างๆไม่น้อยกว่านี้~~

   ~~3.1.2.1.1 สำนักงาน พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม. ประกอบด้วย~~

      ~~3.1.2.1.1.1 ห้องประชุม~~

      ~~3.1.2.1.1.2 ห้องทำงาน~~

      ~~3.1.2.1.1.3 ห้องเก็บพัสดุ~~

      ~~3.1.2.1.1.4 ห้องน้ำ-สุขา แบ่งแยก ชาย-หญิง ติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียรวมขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร~~

      ~~ข้อ 3.1.2.1.1.1-3.1.2.1.1.4 ให้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 12,000 Btu/Hr ต่อพื้นที่ 18 ตร.ม.~~

   ~~3.1.2.1.2 ที่พักอาศัยของผู้ควบคุมงาน ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 12,000 Btu/Hr ต่อพื้นที่ 18 ตร.ม.~~

      ~~3.1.2.1.2.1 ห้องพัก 1 ห้องนอน พร้อมห้องน้ำในตัว ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ตร.ม. เตียงนอนพร้อมที่นอนขนาดไม่น้อยกว่า 5 ฟุต ตู้เสื้อผ้าและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆจำนวน 2 ห้อง กรณีมีความจำเป็นเรื่องพื้นที่ก่อสร้าง เช่น ก่อสร้างในเขตเมือง ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ สามารถทำการเช่าได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากกรมทางหลวง~~

4. ผู้รับจ้างต้องจัดหารถยนต์ จำนวน..1..คัน เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ หรือไม่ต่ำกว่า 150 แรงม้า รวม ...1... คัน พร้อมประกันภัย น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น และพนักงานขับรถยนต์ (รายละเอียดตามประกาศ) เพื่อใช้ในการควบคุมงานจนกว่างานจะแล้วเสร็จบริบูรณ์ตามสัญญา ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษารถยนต์ดังกล่าวให้อยู่ในสภาพดีตลอดระยะเวลาทำงานตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในกรณีที่เกิดความเสียหายหรืออุบัติเหตุอันเกิดขึ้นจากการใช้รถยนต์ดังกล่าว ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดกับเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง หรือกรมทางหลวง และเพื่อประโยชน์ของทางราชการตามนัยหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร.0203/9212 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2517

..... ประธานกรรมการ	..... กรรมการ	..... กรรมการ	..... กรรมการและเลขานุการ
(นายพัชรายุทธ์ จันทน์หอม)	(นายวันเสด็จ บุณยะวันตัง)	(นางสาวปาวีเรียน มุดเจริญ)	(นายพรเฉลิม สุชาโต)

5. ผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดหาป้ายเครื่องหมายควบคุมการจราจรระหว่างก่อสร้าง ให้เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ตามแบบมาตรฐาน เป็นไปตามคู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง บูรณะ และบำรุงรักษาทางหลวงแผ่นดิน ฉบับปี พ.ศ.2561 และอยู่ในดุลยพินิจของนายช่างโครงการฯ

   5.1 รายการที่ 8.1 TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION หมายถึง ป้ายจราจรระหว่างการก่อสร้างรวมเสาหรือขาตั้ง ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนด และสามารถเปลี่ยนแปลงป้ายให้สอดคล้องกับสภาพจริงในสนาม เสาใช้เหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 3"x3" ทาสีกันสนิม 2 ชั้น ขาตั้งใช้เหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 1 1/2"x1 1/2" ทาสีกันสนิม 2 ชั้น เมื่อโครงการแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบแผ่นป้าย อุปกรณ์อื่น ๆ และเสาเหล็กในสภาพดี ครบจำนวน ให้กับกรมทางหลวง พร้อมกับการส่งมอบงานงวดสุดท้าย

   5.2 รายการที่ 8.2 TRAFFIC CONTROL DEVICES DURING CONSTRUCTION หมายถึง ค่าเช่าป้ายจราจรและอุปกรณ์ประกอบรวมถึงป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง 2 ชุดรวมเสาป้าย และโครงป้าย และอุปกรณ์จราจร ที่จะต้องติดตั้งเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง เช่น แผงผ้าใบ แผงตั้ง แผงกั้น กรวยยาง BARRIER PLASTIC อุปกรณ์การส่องสว่าง ป้ายสัญญาณ และแผงคอนกรีต (Concrete Barrier) โดยให้เรียงชิดติดกันและให้ทาสีขาวสลับแดงตามมาตรฐานกรมทางหลวง โดยผู้รับจ้างต้องจัดหาอุปกรณ์จราจรให้ผู้ว่าจ้างเพื่อใช้บริหารจัดการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง โดยมีรายการกำหนดไว้ ดังนี้

1. CONCERTE BARRIERE	จำนวน	-	เมตร	(ร้อยละ 75 = ม.) และต้องครบ 100% ภายใน 180 วัน นับจากวันเริ่มสัญญา
2. กรวยยาง ขนาด 0.8	จำนวน	75.000	ชุด	
3. ป้ายแผงตั้งพร้อมเสาเหล็ก	จำนวน	32.000	ชุด	
4. BARRIER PLASTIC	จำนวน	50.000	ชุด	
5. สัญญาณไฟกระพริบ	จำนวน	10.000	ชุด	

6. ~~ผู้รับจ้างต้องจัดหาอุปกรณ์สำนักงาน ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน - เครื่อง, เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 2 เครื่อง พร้อมซอฟต์แวร์ที่จำเป็นสำหรับงานก่อสร้างตามสัญญา ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมอุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น ตัวชี้ (Mouse), CD-Writer, พริ้นเตอร์ (Printer), เครื่องพิมพ์ Multifunction, เครื่องฉายภาพ (Projector), เครื่องถ่ายเอกสารดิจิทัล รวมทั้งกระดาษและหมึกพิมพ์ เป็นต้นและจะต้องติดตั้ง Internet ความเร็วสูงเพื่อใช้ในการควบคุมงานตลอดจนต้องซ่อมแซมบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี จนกว่างานจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา (รายละเอียดตามประกาศ)~~

7. ในการก่อสร้างบูรณะและขยายทางหลวงที่ตัดผ่านในพื้นที่ของเขตป่าไม้ เช่น ป่าสงวนแห่งชาติ เขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่า เขตป่าสงวนคุ้มครองเขตป่าที่จัดสรรเพื่อการเกษตรกรรม เป็นต้น นอกจากจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบหรือเงื่อนไขของกรมป่าไม้ ซึ่งกรมทางหลวงได้วางแนวทางให้ถือปฏิบัติไว้แล้วนั้น ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการปฏิบัติงานดังกล่าวดูแล ควบคุมหรือดำเนินการถางป่าขุดตอ (CLEARING AND GRUBBING) เฉพาะภายในบริเวณตัวคันทาง หรือให้มีความกว้างภายใน TOE SLOPE และ BACK SLOPE มิให้ถางหรือขุดจนถึงขอบแนวทางเว้นแต่ในกรณีที่ต้องมีระบายน้ำข้างทางก็ให้ดำเนินการตามความจำเป็นภายในเขตทางเท่านั้น

8. ผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบและแผนผังงานก่อสร้างจริง (AS-BUILT DRAWING PLAN & PROFILE) มาตราส่วน 1:1000 ทำการบันทึกข้อมูลแบบดิจิทัล(DIGITAL FILE) และจัดทำแบบพิมพ์เขียวงานก่อสร้างที่แล้วเสร็จครบถ้วนสมบูรณ์ตามสัญญาจ้าง จำนวน 7 ชุด ส่งมอบให้กับนายช่างโครงการฯภายใน 15 วัน นับแต่วันส่งมอบงานงวดสุดท้าย

9. วัสดุที่ได้จากรื้อถอน ผู้รับจ้างจะต้องขนไปเก็บไว้ในสถานที่ของกรมทางหลวง หรือสถานที่ที่ผู้ควบคุมงานกำหนด

10. ผู้รับจ้างต้องติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ ขนาดไม่น้อยกว่า 2.40 x 4.80 เมตร รูปแบบและรายละเอียดของป้ายเป็นไปตามที่กรมทางหลวงกำหนดจำนวน 2 แห่ง ที่จุดเริ่มต้นโครงการและจุดสิ้นสุดโครงการฯ

..... ประธานกรรมการ	..... กรรมการ	..... กรรมการ	..... กรรมการและเลขานุการ
(นายพัชรายุทธ์ จันทน์หอม)	(นายวันเสด็จ บุณยะวันตัง)	(นางสาวปาวีเรียน มุดเจริญ)	(นายพรเฉลิม สุชาโต)

11. กรมทางหลวงได้รวบรวมข้อมูลรายละเอียดของโครงการงานก่อสร้างเพื่อยกระดับความปลอดภัยและลดจุดเสี่ยงอันตราย บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 ไว้ที่ กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เป็นหน้าที่ของผู้เสนอราคาในการแจ้งความประสงค์ขอข้อมูลเพิ่มเติมตามสถานที่ดังกล่าว ในวันและเวลาราชการ และเป็นหน้าที่ของผู้เสนอราคาในการตรวจสอบข้อเท็จจริงของพื้นที่โครงการก่อนการเสนอราคา ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาที่ชนะการประมูล และไม่ลงนามในสัญญา จะอ้างสาเหตุอุปสรรคใดๆในพื้นที่ก่อสร้างเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆจากกรมทางหลวงไม่ได้
12. ~~งานจัดเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ผู้รับจ้างต้องนำวัสดุที่จะใช้ในการทำเครื่องหมายจราจรทั้งหมดในโครงการส่งมายังหน่วยงานที่ควบคุมโครงการฯ และให้หน่วยงานที่ควบคุมงานจ้างเก็บตัวอย่างนำส่งสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติและแจ้งผลการตรวจสอบให้ผู้รับจ้างทราบก่อนดำเนินการ~~
13. ค่างานของรายการก่อสร้างสามารถถัวจ่ายได้ และสามารถคิดจ่าย UNDERRUN/OVERRUN เว้นแต่ บางรายการที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
14. ในการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายเครื่องจักร วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้างที่มีน้ำหนักและไม่สามารถใช้ยานพาหนะตามประกาศผู้อำนวยการทางหลวงพิเศษ ผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดินและผู้อำนวยการทางหลวงสัมปทานในการขนส่งได้ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการขนส่งให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยผู้รับจ้างต้องขอหนังสืออนุญาตใช้ยานพาหนะเดินบนทางหลวงจากสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง และต้องแสดงหนังสืออนุญาตต่อนายช่างควบคุมงาน ก่อนเข้าดำเนินการทำงาน
15. ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนการทำงานภายในกำหนดระยะเวลา 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการทำงานส่งให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบและแผนการทำงานดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อนจึงจะลงมือทำงานได้ แผนงานต้องแสดงลำดับขั้นตอนและช่วงเวลาทำงานแต่ละรายการตามสัญญาให้ครบถ้วนชัดเจนและเป็นไปได้ โดยงานทั้งหมดจะต้องแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในกำหนดของสัญญา ในกรณีมีความจำเป็นต้องปรับแผนงานระหว่างการทำงาน ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนงานปรับใหม่แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อให้ความเห็นชอบทุกครั้ง
16. การเสนอราคาค่างานโครงการนี้ ใช้ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มโดยให้เสนอราคาเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และให้แนบสำเนาภาพถ่ายใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม แบบ ภพ.20 มาพร้อมกับใบเสนอราคาด้วย
17. ITEM งานสามารถถัวจ่ายได้และไม่สามารถคิดจ่ายค่า UNDERRUN ปรากฏแสดงตามแบบก่อสร้าง
18. ในการก่อสร้างให้ปฏิบัติตามรายละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง พ.ศ. 2569 และเงื่อนไขตามแบบ
19. งานก่อสร้างโครงการนี้กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมด และผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญาภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามตามสัญญา (รายงานตามแบบฟอร์มท้ายหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว78 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 เอกสารภาคผนวก 2 และ 3)

.....**ผู้เสนอราคา**

(.....)

บริษัท/ห้าง .....

วันที่.....**เดือน**.....**พ.ศ**.....

ประทับตรา (ถ้ามี)

..... ประธานกรรมการ	..... กรรมการ	..... กรรมการ	..... กรรมการและเลขานุการ
(นายพัชรายุทธ์ จันทน์หอม)	(นายวันเสด็จ บุณยะวันตัง)	(นางสาวปาวีเรียน มุดเจริญ)	(นายพรเฉลิม สุชาโต)