แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2570 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 211 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา ตอน 2 ระหว่าง กม.69+250 - กม.70+735 LT.,RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2570 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 211 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา ตอน 2 ระหว่าง กม.69+250 - กม.70+735 LT.,RT.

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แขวงทางหลวงหนองคาย / กรมทางหลวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 เป็นเงิน 14,949,598.65 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

   6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   7.1 ชวลิต ชาสงวน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รอ.ขท.หนองคาย (ว)

   7.2 บุญรักษา สุพรรณกลาง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

   7.3 ธีรวัตร คันธรินทร์ กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานโยธา

   7.4 สุรศักดิ์ ภู่ขำ กรรมการกำหนดราคากลาง ชผ.ขท.หนองคาย

ชวลิต ชาสงวน

06 พฤศจิกายน 2569 16:33:15

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2570 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 211 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา ตอน 2 ระหว่าง กม.69+250 - กม.70+735 LT.,RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงหนองคาย/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT	ลบ.ม.	141.000	873.00	123,093.00	1.3214	1,153.58	162,655.09
2	2. CRUSHED ROCK LEVELING COURSE	ลบ.ม. หลวม	594.000	457.00	271,458.00	1.3214	603.87	358,704.60
3	3. PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING BASE 0.20 M. DEPTH	ตร.ม.	11,880.000	76.37	907,275.60	1.3214	100.91	1,198,873.97
4	4. PRIME COAT	ตร.ม.	11,880.000	41.49	492,901.20	1.3214	54.82	651,319.64
5	5. TACK COAT	ตร.ม.	11,880.000	16.11	191,386.80	1.3214	21.28	252,898.51
6	6. ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 0.05 M. THICK (ON PRIME COAT)	ตร.ม.	11,880.000	382.70	4,546,476.00	1.3214	505.69	6,007,713.38
7	7. ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 0.05 M. THICK (ON TACK COAT)	ตร.ม.	11,880.000	378.64	4,498,243.20	1.3214	500.33	5,943,978.56
8	8. THERMOPLASTIC YELLOW PAINT	ตร.ม.	445.000	301.25	134,056.25	1.3214	398.07	177,141.92
9	9. THERMOPLASTIC WHITE PAINT	ตร.ม.	445.000	301.25	134,056.25	1.3214	398.07	177,141.92

ชวลิต ชาสงวน

06 พฤศจิกายน 2569 16:33:19

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2570 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 211 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา ตอน 2 ระหว่าง กม.69+250 - กม.70+735 LT.,RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงหนองคาย/กรมทางหลวง

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	10. งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง การติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะ บริเวณช่องจราจรซ้าย สำหรับทางหลวง 2 ช่องจราจร	SET	1.000	14,508.15	14,508.15	1.3214	19,171.06	19,171.06
							รวมราคากลาง	14,949,598.65

ชวลิต ชาสงวน

06 พฤศจิกายน 2569 16:33:19

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2570 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ งานบำรุงพิเศษและบูรณะ ทางหลวงหมายเลข 211 ตอน ศรีเชียงใหม่ - ห้วยเชียงดา ตอน 2 ระหว่าง กม.69+250 - กม.70+735 LT.,RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง แขวงทางหลวงหนองคาย/กรมทางหลวง

(ชวลิต ชาสงวน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(บุญรักษา สุพรรณกลาง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ธีรวัตร คันธรินทร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลาพักผ่อน)
(สุรศักดิ์ ภู่ขำ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

- เห็นควรอนุมัติจ้างในราคาไม่เกิน 14,949,598.65 บาท (สิบสี่ล้านเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าสิบแปดบาทหกสิบห้าสตางค์)
- โดยกำหนดราคากลางแต่ละรายการตามราคากลางที่กำหนด
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายชินนพัทธ์ มุลทาทอง)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองคาย
6 พฤศจิกายน 2569

ชวลิต ชาสงวน
06 พฤศจิกายน 2569